

Lì,.....

Sig.

BIGIO Roberto
C.so Centrale 86
10010 CHIAVERANO

Prot. 5691 /
Cat. 6 cl. 8

OGGETTO: Manomissione occupazione suolo pubblico tratto strada in C.so Centrale per lavori di fognatura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 7 del 28. 12. 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo;
- Richiamata l'istanza pervenuta in data 25. 11. 2013 prot. 5691 da parte del Sig. BIGIO Roberto di Chiaverano con la quale viene richiesta l'autorizzazione:
 - per lavori di manomissione suolo pubblico (mq 2,00) e ripristino per la dismissione di fossa biologica e raccordo a tubazione esistente di immissione al collettore fognario;
 - occupazione prevista di n. 2 posteggi ad uso pubblico (mq. 28,00) ;
- Richiamate le norme di cui agli artt. 20 e 21 del Codice della Strada D.Lgs 285/92;

AUTORIZZA

l'esecuzione dell'intervento di manomissione del suolo pubblico di C.so Centrale, nel tratto individuato dall'elaborato planimetrico progettuale comprendente i lavori di cui sopra con reinterro e ripristino del manto stradale.

Dovranno infine essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) Siano adottati tutti i provvedimenti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamento, atti a garantire l'incolumità propria e delle persone e/o cose di terzi;
- b) La condotta deve essere collocata ad adeguata profondità (minimo 50 cm.) in conformità alle vigenti normative di sicurezza (se con profondità inferiore occorre corazzatura in cls);
- c) Sia evitato il deposito di materiale vario sul suolo stradale in modo particolare durante la notte e quando ciò non sia possibile sia provveduto alla segnalazione degli ostacoli con apposita segnaletica verticale a norma di legge e munita di un segnale luminoso intermittente che rimarrà accesa dal tramonto al levar del sole;
- d) I lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte e nel minor tempo possibile onde limitare al minimo l'interruzione sulle strade;
- f) Sia posta ogni cura nel salvaguardare le eventuali tubature od altri pubblici servizi sotterranei eventualmente rinvenuti nel corso dei lavori (condotta idrica, – rete Telecom);

- g) Provvedere all'assestamento del sottofondo stradale con impiego di materiale anidro ben costipato e/o misto cementato;
- h) Provvedere con urgenza ad una prima riparazione del fondo stradale;
- i) Ad assestamento avvenuto (circa 2 mesi) riprovvedere alla riparazione del manto stradale con intervento necessario
- l) L'area temporaneamente occupata dovrà essere sgomberata e ripulita. Per eventuali danni accertati si procederà a norma di legge;
- m) Questo Ente sia sollevato da qualunque molestia per danni e/o sinistri che dovessero verificarsi in conseguenza dei lavori di cui trattasi;

La presente dichiarazione potrà essere revocata, anche senza preavviso, per pubblica necessità sopravvenuta o per l'inosservanza delle disposizioni impartite.

Con osservanza

UFFICIO TECNICO COMUNALE
(ing Fabio MASCARA)

Diritti Segreteria € 26,00

F Mascara/am